TEKNİK ŞARTNAME

1-KONU

EÜAŞ/Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan fabrika içi lojistik faaliyetlerde kullanılmak üzere **ELEKTİRİKLİ MOPED** alımı.

2-KAPSAM

Bu şartname elektrikli moped alımı işine ait; işin miktarı ve teknik özellikleri, muayene ve deneme çalışması, gizlilik ile garanti maddelerini kapsar.

3- İŞİN MİKTARI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Alımı yapılacak Elektrikli triportör miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR
1	Elektrikli moped	ADET	10

AKTÜATÖR ÖZELLİKLERİ

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü'ne alınacak olan **10 adet Elektrikli Moped kapalı ve acık alanda yedek parça ve endüstriyel malzeme sevkiyatında kullanılacak olup aşağıdaki** özellikleri sağlayacaktır.

- **Max Güç:** 3000 W
- **Akü:** 72V 100Ah (LFP LİTYUM AKÜ)
- **Şarj süresi:** 6-7 saat
- **Maksimum hız:** 35 km/s (hız limiti 35km/s düşürülüp İşletme Müdürlüğüne öyle teslim edilecektir.)
- **Menzil:** 70-80 KM
- **Fren:** Arka ve ön Disk fren
- **Taşıma kapasitesi:** 500kg ve üzeri
- **Teker sayısı: 4 teker olacaktır**
- Elektrikli Moped yolcu kısmı **kabinli** olacaktır.
- Elektrikli mopedin tün kenarlarında karanlık ortamda aracın belirgin olması için reflektör bant olacaktır.
- Römork kısmı damperli olacaktır
- Farklı özelliklere sahip, kullanılmış, hasarlı, çıkma ve/veya revize edilmiş malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Şarj aletinin şarj kesici özelliği olması ve özel soğutma fan sisteminin olması gerekmektedir. Bataryaların şişmesine neden olan yüksek akımlara karşı korumasının olması gerekmektedir.

4- MUAYENE ve DENEME ÇALIŞMASI

a) Temin edilecek malzemeler imalat, test ve kontrollerinde ulusal/uluslararası standartların en son baskıları geçerli olacaktır.

b) İşletme Müdürlüğüne teslim edilen malzemelerin teknik şartname hükümlerine göre kontrolleri yapılacak ve malzemelerin teknik şartnameye göre uygun bulunması

EÜAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ

durumunda deneme işlemlerine geçilecektir. Bu kontrollerde teknik şartnameye uygun olmayan malzemeler reddedilecektir. Reddedilen malzemeler, yüklenici tarafından yenileriyle değiştirilecektir. Reddedilen malzemeler en fazla 1 (bir) defa değiştirilecektir. Yüklenicinin, hasarlı veya kusurlu malzemelerin yerine getirdiği malzemelerde de sorun olması halinde İşletme Müdürlüğü sözleşmeyi feshedebilecektir.

c) Yüklenicinin tedarik ettiği malzemelerden kaynaklanan herhangi bir problem oluşması halinde, sorunlu malzemeler Yüklenici tarafından yenileri ile değiştirilecektir. Yüklenici, reddedilen bu malzemenin yerine uygun nitelikte olan yenilerini en geç 30 (OTUZ) takvim gün içerisinde İşletmeye teslim edecektir. Yükleniciye bu işlemler için herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Bu süre zarfında yeni malzemelerin teslim edilmemesi, arızanın veya problemin Yüklenicinin temin ettiği üründen ikinci defa oluşması halinde ürünler reddedilecek ve sözleşme feshedilebilecektir.

d) Yüklenicinin tedarik ettiği malzemeler için EUAŞ tarafından talep edilmesi halinde Yüklenici firma 5 (beş) günlük triportör eğitimini ücretsiz bir şekilde verecek ve geçici kabul eğitim sonrası yapılacaktır

e) Özel imalat olmayacaktır.

5- GİZLİLİK

EÜAŞ kurumsal bilgi kaynaklarımıza erişen Yüklenici, bu suretle temin ettikleri kişisel bilgileri hiçbir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmayacaklardır. Aksi halde oluşabilecek zafiyetlere karşı tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Yüklenici İdare'nin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında tanımlanan politika ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.

Bu kapsamda idare ile yüklenici arasında EÜAŞ Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Sözleşmesi ve EÜAŞ İdari Şartname-İdari Sözleşme-Teknik Şartname Eki KVKK Taahhütnamesi imzalanacaktır.

6- GARANTİ

İhale konusu iş kapsamında temin edilecek malzemeler her türlü imalat ve malzeme hatalarına karşı 2 (iki) yıl çalışma garantisi olacaktır. Garanti kapsamında malzemelerin kusurlarının giderilmesi ve/veya yenileriyle değiştirilmesi ile ilgili tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

Tebernuş MERCİMEK
TEKNİKER

Çağrı KILINÇ
Başmühendis

EÜAŞ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK SANTRALLER

DİĞER HUSUSLAR

I-KAPSAM

Bu şartname; EÜAŞ/Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Elektrikli moped alımı işi için teklif ekinde verilecek belgeler, fiyat, ambalaj ve nakliye, teslim yeri ve süresi, kabul işlemleri, ödeme ile ceza maddelerini kapsar.

II-TEKLİF EKİNDE VERİLECEK BELGELER

1. İstekliler teklif ettiği ürünün marka, model, ölçü, boyut ve teknik özelliklerinin gösterir belgeleri teklif ekinde sunacaktır.
2. İstekliler teklif ettiği ürünün AB uygunluk belgesini teklif ekinde verecektir.
3. İstekliler teklif ekinde yetkili satıcı veya yetkili servis olduklarını gösteren belgeyi teklif ekinde verecektir.

III-FİYAT

İstekliler, ihale konusu malzemelerin tamamı için İşletme Müdürlüğü teslimi olarak birim ve toplam fiyat vereceklerdir. Teklifler toplam fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Kısmi teklif kabul edilmeyecektir.

İstekliler döviz cinsinden de teklif verebileceklerdir.

IV-AMBALAJ VE NAKLİYE

Temin edilecek malzemelerin sevkiyatı, ulusal/uluslararası nakliyeye ve depolamaya uygun yüklenici tarafından taşıma esnasında ve stokta zarar görmeyecek şekilde ambalajlanmış olarak yapılacaktır. Temin edilecek malzemeler için nakliyeden kaynaklı tüm masraf ve sorumluluk yükleniciye aittir. Nakliyeden dolayı zarar görmüş malzemelerin kabulü yapılmayacaktır.

V-TESLİM YERİ ve SÜRESİ

Teslim Yeri; Afşin-Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğü ambarı veya İşletme Müdürlüğünce santral sahası içinde gösterilecek yerdir.

İşin süresi: Sözleşme imza tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. Bu süreden daha geç teslimat öneren teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ A.Ş. EÜAŞ TERMİK SANTRALİ

VI-KABUL İŞLEMLERİ

Geçici Kabul: Teknik şartname hükümlerine göre teslim edilen malzemelerin deneme çalışması başarılı olmasına müteakiben İşletme Müdürlüğünce oluşturulan kabul komisyonu tarafından yapılacaktır. İşletme Müdürlüğünce onaylanan geçici kabul protokolünün onay tarihi garanti süresinin başlangıç tarihi olacaktır.

Kesin Kabul: Malzemelerin kesin kabulü, garanti süresinin sonunda, İşletme Müdürlüğünce oluşturulacak kabul komisyonu tarafından düzenlenecektir.

VII-ÖDEME

İhale konusu işin geçici kabulünün yapılmasına müteakiben sözleşme bedelinin tamamı ödenecektir.

VIII-CEZA

İhale konusu malzemelerin 30 (otuz) takvim günü içinde İşletme Müdürlüğü'ne teslim edilmemesi durumunda; gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1 (binde bir) oranında gecikme cezası kesilecektir.

Tebernuş MERCİMEK
TEKNİKER

Çağrı KILINÇ
Başmühendis

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ★ AFŞİN-ELBİSTAN B TERMİK SANTRALİ
EÜAŞ